

# Прайс-лист КубаньКлимат Установка Канальный krasnodar

## Установка кондиционера

### Спеццена (при покупке кондиционера)

Мощность 9 BTU (2.6 кВт до 26 м<sup>2</sup>) — **9100 руб.**

Мощность 12 BTU (3.5 кВт до 35 м<sup>2</sup>) — **10400 руб.**

Мощность 18 BTU (5 кВт до 50 м<sup>2</sup>) — **11700 руб.**

Мощность 24 BTU (7 кВт до 70 м<sup>2</sup>) — **13000 руб.**

Мощность 36 BTU (10.5 кВт до 100 м<sup>2</sup>) — **14300 руб.**

Мощность 42 BTU (12.5 кВт до 120 м<sup>2</sup>) — **15600 руб.**

Мощность 48 BTU (14 кВт до 140 м<sup>2</sup>) — **16900 руб.**

Мощность 60 BTU (17.5 кВт до 170 м<sup>2</sup>) — **18200 руб.**

Мощность 72 BTU (21 кВт до 210 м<sup>2</sup>) — **19500 руб.**

## Материалы

### Фреоновая трасса

Медная труба 1/4 + 3/8 - мощность 7-12 BTU — **1650 руб./м**

Медная труба 1/4 + 1/2- мощность 13-18 BTU — **2100 руб./м**

Медная труба 1/4 + 5/8 - мощность 24-36 BTU — **2500 руб./м**

Медная труба 3/8 + 5/8 - мощность 36-42 BTU — **2900 руб./м**

Медная труба 3/8 + 3/4 - мощность 48-60 BTU — **3200 руб./м**

Медная труба 1/2 + 3/4 - мощность 60-70 BTU — **3400 руб./м**

### Воздуховоды и распределение

Воздуховоды (оцинкованные) — **от 900 руб./м.п.**

Воздуховоды гибкие утеплённые — **от 1200 руб./м.п.**

Решётка/диффузор — **от 1500 руб./шт.**

Шумоглушитель — **от 4000 руб.**

Отводы (90°/45°) — **от 600 руб./шт.**

Тройники (разветвители) — **от 800 руб./шт.**

### **Крепёж и защитные элементы**

Кронштейны для наружного блока — **от 1500 руб./пара**

Подвесы для внутреннего блока — **1000 руб.**

Виброопоры — **от 1500 руб.**

Козырёк — **от 5500 руб.**

### **Коммуникации и кабель-каналы**

Дренажная трубка — **200 руб./м**

Сетевой кабель — **200 руб./м**

Декоративный короб 60x60 — **от 750 руб./м**

Декоративный короб 16x16 — **от 350 руб./м**

### **Прочие элементы**

Помпа дренажная — **от 3500 руб.**

Зимний комплект для кондиционера — **от 3500 руб.**

### **Высотные работы**

Альпинист — **от 10000 руб.**

Автовышка — **от 10000 руб.**

Работа с лестницы (до 3 м) — **1500 руб.**

Выход в корзину — **2000 руб.**

Аренда ножничного подъёмника (доставка отдельно) — **от 3500 руб/сут**

### **Дополнительные услуги**

Разборка/сборка потолка Армстронг — **250 руб./м**

Демонтаж/монтаж стеклопакета — **от 1000 руб.**

Установка на траверсы — **от 2000 руб.**

Боковой монтаж — **от 2500 руб.**

Установка помпы (дренажного насоса) — **от 3500 руб.**

Установка зимнего комплекта — **от 5800 руб.**

## **Диагностика и выезд**

Выезд за город (за 1 км) — **50 руб/км**

Замер — **1500 руб.**

Выезд мастера без оказания услуг (полупром) — **1500 руб.**

## **Наши стандарты при установке кондиционера:**

- Укладка трассы и герметизация соединений - защита от влаги, пыли и насекомых
- Монтаж медных труб по ГОСТу - цельнотянутые, с теплоизоляцией по всей длине
- Монтаж дренажной системы с уклоном - с учётом возможного дренажного насоса
- Вакуумирование системы - удаление влаги и воздуха перед запуском
- Установка наружного блока с соблюдением требований по вентиляции и доступу
- Тестовый запуск: проверка давления, температуры, дренажа, режима работы, синхронности с системой управления
- Установка внутреннего блока в подпотолочном пространстве - с учетом доступа для обслуживания
- Алмазное сверление отверстий для трассы и дренажа - аккуратно, без сколов, с применением строительного пылесоса
- Прокладка фреоновой трассы с соблюдением уклонов и без провисаний
- Заправка фреона строго по норме (если требуется) - по весам или по давлению