

Прайс-лист КубаньКлимат Установка Мульти сплит-система krasnodar

Спеццена установки (при покупке)

Наружный блок

Мощность до 36 BTU (10.5 кВт) — **5600 руб.**

Мощность свыше 36 BTU (10.5 кВт) — **6650 руб.**

Внутренний блок

Мощность 7 BTU (2.1 кВт до 21 м²) — **3000 руб.**

Мощность 9 BTU (2.6 кВт до 26 м²) — **3300 руб.**

Мощность 12 BTU (3.5 кВт до 35 м²) — **3600 руб.**

Мощность 18 BTU (5.3 кВт до 54 м²) — **4200 руб.**

Мощность 24 BTU (7 кВт до 70 м²) — **4500 руб.**

Мощность 32 BTU (9.4 кВт до 94 м²) — **4800 руб.**

Дополнительные работы

Установка помпы (дренажного насоса) — **от 3500 руб.**

Установка мульти-сплит систем

Наружный блок

Мощность до 36 BTU (10.5 кВт) — **8000 руб.**

Мощность свыше 36 BTU (10.5 кВт) — **9500 руб.**

Внутренний блок

Мощность 7 BTU (2.1 кВт до 21 м²) — **6500 руб.**

Мощность 9 BTU (2.6 кВт до 26 м²) — **7150 руб.**

Мощность 12 BTU (3.5 кВт до 35 м²) — **7800 руб.**

Мощность 18 BTU (5.3 кВт до 54 м²) — **9100 руб.**

Мощность 24 BTU (7 кВт до 70 м²) — **9750 руб.**

Мощность 32 BTU (9.4 кВт до 94 м²) — **10400 руб.**

Материалы

Фреоновая трасса

Медная труба 1/4 + 3/8 - мощность 7-12 BTU — **1650 руб./м**

Медная труба 1/4 + 1/2 - мощность 13-18 BTU — **2100 руб./м**

Медная труба 1/4 + 5/8 - мощность 24-36 BTU — **2500 руб./м**

Медная труба 3/8 + 5/8 - мощность 36-42 BTU — **2900 руб./м**

Медная труба 3/8 + 3/4 - мощность 48-60 BTU — **3200 руб./м**

Медная труба 1/2 + 3/4 - мощность 60-70 BTU — **3400 руб./м**

Крепёж и защитные элементы

Кронштейны для наружного блока — **от 1500 руб./пара**

Подвесы для внутреннего блока — **1000 руб.**

Виброопоры — **от 1500 руб.**

Козырёк — **от 5500 руб.**

Коммуникации и кабель-каналы

Дренажная трубка — **200 руб./м**

Сетевой кабель — **200 руб./м**

Декоративный короб 60x60 — **от 750 руб./м**

Декоративный короб 16x16 — **от 350 руб./м**

Прочие элементы

Помпа дренажная — **от 3500 руб.**

Зимний комплект для кондиционера — **от 3500 руб.**

Высотные работы

Альпинист — **от 10000 руб.**

Автовышка — **от 10000 руб.**

Работа с лестницы (до 3 м) — **1500 руб.**

Выход в корзину — **2000 руб.**

Дополнительные услуги

Разборка/сборка потолка Армстронг — **250 руб./м**

Демонтаж/монтаж стеклопакета — **от 1000 руб.**

Установка на траверсы — **от 2000 руб.**

Боковой монтаж — **от 2500 руб.**

Установка помпы (дренажного насоса) — **от 3500 руб.**

Установка зимнего комплекта — **от 5800 руб.**

Диагностика и выезд

Выезд за город (за 1 км) — **50 руб/км**

Замер — **1500 руб.**

Выезд мастера без оказания услуг — **450 руб.**

Наши стандарты при установке кондиционера:

- Укладка и герметизация трасс: изоляция соединений, защита от влаги, насекомых и пыли
- Монтаж медных труб по ГОСТу - цельнотянутые, толстостенные, с теплоизоляцией
- Монтаж дренажной системы для всех внутренних блоков - с проверкой уклонов
- Вакуумирование системы перед запуском - удаление воздуха и влаги
- Монтаж наружного блока с учетом веса, вентиляции и доступа для обслуживания
- Тестовый запуск всех внутренних блоков - проверка давления, температуры, дренажа, синхронности работы
- Установка и крепление внутренних блоков по уровню
- Алмазное бурение отверстий под трассу для каждого внутреннего блока - аккуратно, без сколов и пыли, с применением строительного пылесоса
- Разводка фреоновой трассы от наружного блока к каждому внутреннему блоку - с соблюдением уклонов и без провисаний
- Заправка фреона строго по норме (если требуется) - по весам или давлению